AFAFE NIEUIL, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LUSSAC et SUAUX avec extension sur TERRES DE HAUTE-CHARENTE

Liste des travaux connexes

PROJET

Modifié par la CIAF le 24/06/2025

Modifié par la CDAF le 04/11/2025

S1 :	Création de clôture fils ronce (4rangs) (28ml) – *poste H 10-1*
S2 :	Plantation de haie (432ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*
S3 :	Destruction de route en enrobé (139ml) – *poste C 30*
S4 :	Arrachage d'arbres (4), arrachage de 4 arbres sur les 6, suivant indication du bureau d'étude environnement – *poste D 22*
S5 :	Arrachage de haie (286ml) – *poste D 20*
	Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (521ml) – *poste D 10*
S6 :	Plantation de haie (467ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*
	Plantation d'arbres (6) – *postes C2-1, C2-2 et C2-3, C2-4, C2-5*
S7 :	Plantation de haie (549ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*
S8 :	Arrachage de haie (147ml) – *poste D 20*
S9 :	Ouverture de fossé (174ml) – poste B 10-1
	Mise en place de filtres anti-pollution (1u) – poste B 15
	Enlèvement de drain ou busage (174ml) – poste B 17
	Plantation de haie (190ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*
	Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (328ml) – *poste D 10*
	Création de clôture fils ronce (4rangs) (380ml) – *poste H 10-1*
S10 :	Arrachage de haie (110ml) – *postes D 20, D 21*
	Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (110ml) – *poste D 10*
S11 :	Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (632ml) – *poste D 10*
	Création de clôture fils ronce (4rangs) (240ml) – *poste H 10-1*

S12 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (847ml) – *poste D 10*

S13 : Suppression de chemin (271ml) – *postes C 10, C 40*

Arasement de talus (212ml) – *poste B 20*

Création de chemin (94ml) avec rampe d'accès – *postes A 20, A 50*

S14 : Suppression de chemin (162ml) – *postes C 10, C 40*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (475ml) – *poste H 10-1*

S15 : Plantation de haie double (1031ml) – *postes C 1b-1, C 1b-2, C 1b-3, C 1b-5, C 1b-6*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (1026ml) – *poste H 10-1*

S16 : Arrachage de haie (370ml) – *postes D 20, D21*

S17 : Suppression de chemin (42ml) – *postes C 10, C 40*

S18 : Création de clôture fils ronce (4rangs) (271ml) – *poste H 10-1*

S19 : Remise en état du sol (enlèvement anciennes souches) (863m²) – *postes D 23, D 25*

Arrachage de haie (58ml) – *postes D 20, D 21*

S20 : Plantation de bois (4038m²) – *postes C 3-1, C 3-2, C 3-3, C 3-5, C 3-6*

Destruction de route en enrobé (109ml) – *poste C 30*

S21 : Recalibrage de fossé (247ml) – *poste B 12*

Mise en place busage (7.2ml) avec têtes d'aqueduc – *postes B 30.2, B 33-2*

S22 : Remise en état du sol (arrachage ancienne vigne y compris enlèvement piquets et fils) (1230m²) – *postes D 23, D 25*

S23 : Arrachage de haie (78ml) – *postes D 20, D 21*

S24 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (113ml) – *poste D 10*

Création de chemin (43ml) – *poste A 20*

S25 : Plantation de haie double (126ml) – *postes C 1b-1, C 1b-2, C 1b-3, C 1b-5, C 1b-6*

Recalibrage de fossé (140ml) – *poste B 12*

S26 : Arrachage de haie (142ml) – *postes D 20, D 21*

Suppression de chemin (34ml) – *postes C 10, C 40*

Création de chemin (453ml) – *poste A 20*

Mise en place busage (9.6ml) avec têtes de sécurité – *postes B 30.2, B 31.2*

Aménagement d'un passage à gué (1) – *poste A 65*

S27 : Plantation de haie (414ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

S28 : Arrachage de haie (543ml) – *postes D 20, D 21*

S29 : Plantation de haie (496ml) – *postes C 1b-1, C 1b-2, C 1b-3, C 1b-5, C 1b-6*

S30 : Plantation de haie (386ml) – *postes C 1b-1, C 1b-2, C 1b-3, C 1b-5, C 1b-6*

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (557ml) – *poste D 10*

Arasement de talus (267ml) – *poste B 20*

Création de clôture grillage à mouton + 1 fil ronce (477ml) – *poste H 10-3*

S31 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (160ml) – *poste D 10*

Création de clôture grillage à mouton + 1 fil ronce (34ml) – *poste H 10-3*

S32 : Arasement de talus (86ml) – *poste B 20*

S33 : Arrachage de haie (30 ml) D 20, D 21

Remise en état du sol (arrachage ancienne vigne y compris enlèvement piquets et fils) (1520m²) – *postes D 23, D 25*

S34 : Arrachage de haie en conservant les arbres principaux (59ml) – *postes D 20, D 21*

Griffage de chemin (60ml) – *poste D 26*

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (86ml) – *poste D 10*

S35 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (98ml) – *poste D 10*

Création de clôture grillage à mouton + 1 fil ronce (112ml) – *poste H 10-3*

S36 : Arrachage de haie (63ml) – *postes D 20, D 21*

S37 : Suppression de chemin (218ml) – *postes C 10, C 40*

Création de chemin (211ml) – *poste A 20*

S38 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (160ml) – *poste D 10*

S39 : Abaissement passage busé de 25cm en remplaçant la buse existante Ø300 (7.2ml) avec têtes d'aqueduc – *postes B 33-1, B 37-1*

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (155ml) – *poste D 10*

S40 : Arasement de talus en conservant les 2 arbres principaux (66ml) – *poste B 20*

S41 : Plantation de haie (245ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

S42 : Arrachage de haie (100ml) – postes D 20, D 21

S43 : Arrachage de bois (215m²) – *postes D 24, D 25*

Passage d'un lamier le long du chemin existant (500ml) – *poste D 28*

S44 : Arrachage de bois (1320m²) – *postes D 24, D 25*

S45 : Plantation de bois (2880m²) – *postes C 3-1, C 3-2, C 3-3, C 3-5, C 3-6*

S46 : Ouverture de fossé (29ml) – poste B 10-1

Re-profilage de fossé (85ml) – poste B12

Suppression de fossé (104 ml) – poste B16

Suppression de chemin (172ml) – *postes C 10, C 40*

S47 : Plantation de haie (97ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

Terrassement en déblais et mise en forme pour réception des eaux de ruissellements avec lame de dispersion coté Sud-Est – *poste B 23*

Plantation d'arbres (15) – *postes C2-1, C2-2 et C2-3, C2-4, C2-5*

S48 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (423ml) – *poste D 10*

Création de clôture grillage à mouton + 1 fil ronce (422ml) – *poste H 10-3*

S49 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (1026ml) – *poste D 10*

Rampe d'accès aux parcelles (2), position à définir – *poste A 50*

S50 : Destruction de route en enrobé (65ml) – *poste C 30*

Plantation de bois (1102m²) – *postes C 3-1, C 3-2, C 3-3, C 3-5, C 3-6*

S51 : Arrachage de haie (252ml) – *postes D 20, D 21*

Plantation de haie double (442ml) – *postes C 1b-1, C 1b-2, C 1b-3, C 1b-5, C 1b-6*

S52 : Création de voie communale (136ml) – *poste A 25*

Mise en place busage (14.4ml) avec têtes de sécurité – *postes B 31.2, B 37.2*

Mise en place signalétique verticale « STOP » (1) – *poste A 26*

Plantation d'arbre (1) – *postes C2-1, C2-2 et C2-3, C2-4, C2-5*

S53 : Annulé

S54 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (322ml) – *poste D 10*

Création de clôture grillage à mouton +1 fil ronce (319ml) – *poste H 10-3*

S55 : Plantation de haie (158ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

S56 : Arrachage de haie (82ml) – *postes D 20, D 21*

Arasement de talus (82ml) – *poste B 20*

S57 : Suppression de chemin (91ml) – *postes C 10, C 40*

S58 : Arrachage de haie (320ml) – *postes D 20, D 21*

Plantation de haie (344ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

S59 : Suppression de chemin (174ml) – *postes C 10, C 40*

Rampe d'accès à la parcelle depuis voie d'entretien (RN141) – *poste A 60*

Mise en place busage (9.6m) avec tête de sécurité – *postes B 30.2, B 31.2*

S60 : Défrichement des petits végétaux en conservant les arbres (1870m²) – *postes D 23, D 25*

Défrichement et remise en état du sol (1000m²) – *postes D 23, D 25*

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (528ml) – *poste D 10*

S61 : Création de chemin (96ml) – *poste A 20*

S62 : Suppression de chemin (156ml) – *postes C 10, C 40*

S63 : Suppression de chemin (182ml) – *postes C 10, C 40*

Arrachage de haie (78ml) – *postes D 20, D 21*

S64 : Arrachage de haie (61ml) – *postes D 20, D 21*

S65 : Plantation de haie (70ml) – *postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6*

S66 : Perméabilisation de la route (157ml) – *poste C 35*

S67 : Suppression de chemin (86ml) – *poste C 10*

Arrachage de haie (172ml) – *poste D 20*

S68 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (263ml) – poste D 10

S69 : Réouverture de chemins ruraux (888 ml) – poste D29

S70 : Réouverture de chemins ruraux (1288 ml) – poste D29

Fourniture et pose de barrières mobiles (5m) (2u) – poste H70-2

S71 : Défrichement de zone (réalisation d'une entrée de parcelle) (28m²) – postes D 23

S72 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (494ml) – *poste D 10*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (336ml) – poste H 10-1

S73 : Démolition d'un chemin (67 ml) – poste C10

S74 : Arrachage de bois (1098m²) – postes D 24, D 25

Plantation de bois (1020m²) – postes C 3-1, C 3-2, C 3-3, C 3-5, C 3-6

S75 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (346ml) – *poste D 10*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (289ml) – poste H 10-1

S76 : Démolition d'un chemin (40 ml) – poste C10

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (247ml) – *poste D 10*

S77 : Création de clôture fils ronce (4rangs) (460ml) – poste H 10-1

S78 : Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (71ml) – *poste D 10*

Arrachage de haie (40ml) – postes D 20, D 21

S79 : *Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (126ml) – poste D 10*

Défrichement de zone, remise en état du sol (ancien parc à mouton) (5566m²) – postes D 23

Destruction d'une cabane (1u) – poste F 10

S80 : Défrichement de zone (ouverture d'un passage entre deux prairies dans une haie) (28m²) – postes D 23

Arrachage de haie (41ml) – postes D 20, D 21

Création de clôture fils ronce (4rangs) (195ml) – poste H 10-1

Plantation de haie (188ml) – postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6

S81 : *Arrachage de haie (125ml) – postes D 20, D 21*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (288ml) – poste H 10-1

Plantation de haie (283ml) – postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6

S82 : *Arrachage de haie (20ml) – postes D 20*

Création de clôture fils ronce (4rangs) (40ml) – poste H 10-1

Création d'un parc de contention pour bovin – poste H70-1 (8ml), H70-2 (3u), H70-3 (1u)

S83 : *Création d'un branchement d'eau pour abreuvoir (1u) – poste B60*

S84 : *Allongement du branchement d'eau existant (1u) – poste B50*

S85 : *Annulé*

S86 : *Création d'un chemins empierrés (190ml) – poste A20*

Mise en place busage (12ml) avec tête de sécurité diamètre 400mm– postes B 30.2, B 31.2

Plantation de haie (101ml) – postes C 1a-1, C 1a-2, C 1a-3, C 1a-5, C 1a-6

S87 : *Mise en place busage (9,6ml) avec tête de sécurité diamètre 400mm– postes B 30.2, B 31.2*

Suppression de clôture y compris broyages végétaux et / ou enlèvements végétaux sauf arbres principaux suivant indication maîtrise d'œuvre (5ml) – *poste D 10*

Fourniture et pose d'une barrière de prairie (1u) – poste H20

S88 : *Mise en place busage (7,2ml) avec tête de sécurité diamètre 300mm– postes B 30.1, B 31.1*

S89 : *Mise en place busage (7,2ml) avec tête de sécurité diamètre 300mm– postes B 30.1, B 31.1*

S90 : *Arrachage de haie (125ml) – postes D 20, D21*

Passage d'un lamier circulaire (200ml) – poste D28

S91 : *Mise en place busage (9,6ml) avec tête de sécurité diamètre 400mm– postes B 30.2, B 31.2*

S92 : *Arrachage de bois (671m²) – postes D 24, D 25*

Plantation de bois (1657m²) – postes C 3-1, C 3-2, C 3-3, C 3-5, C 3-6